

## KØBENHAVNS DYKKERENTREPRISE A/S

ASSISTENCE VED ENTREPRENØRARBEJDER  
BOLVÆRKS-, HAVNE- OG SJÆRGNINGSARBEJDER  
BUGSERING  
LEVERING AF SØSTEN  
MINDRE UDDYBNINGS- OG OPFYLDNINGSARBEJDER  
SPECIELT UDFRUSTEDE SKIBE  
MASTEPRAMME, FLYDEKRAN  
UDLEJNING AF PRAMME OG FLÅDER  
SPRÆGNINGER  
ELEKTRISK UNDERVANDSBEVEJNING OG SKÆRING  
JDLØBSLEDNINGER

HØJELOFT VÆNGE 158  
BOKS 20  
3500 VÆRLØSE  
TELEFON 44 48 31 02  
TELEFAX 44 48 31 19  
BANK 5043-140140-0

BÅDVÆRFT OG PLADS:  
ELVÆRKSVEJ 5  
2450 KØBENHAVN SV  
TELEFON 33 15 17 91



Hr. Hans Tjellesen  
Soltoften 7  
2820 Gentofte


København den 7/1 2005

### Vedr.: Skovshoved Havn – Forslag til opdatering af oktober 2004 Diverse havnearbejder

---

I henhold til aftale har vi hermed fornøjelsen at fremsende overslagspriser på nedenstående udvidelsesarbejder:

- Pos. 1. Etablering af 350 m ydermole  
Gennemsnitsvanddybde 4m  
Anlæg mod vand 2,0 og mod havn 1,5  
Topkote 2,5 m i bredden 1,5 m
- Pos. 2. Etablering af 150 m nordmole udført med sten fra eksisterende indfatning  
Topkote +2,5 m og anlæg 2,0
- Pos. 3. Molehoveder i nordende af ovennævnte moler udført med spredte pæle,  
ringstræk og stenfyld.
- Pos. 4. Spunsvægge som vist på tegning.
- Pos. 5. Sandopfyldning 120.000 m<sup>3</sup>
- Pos. 6. Rampe for joller og indfatning for roerrampe incl. flytning af eksisterende fra  
Nordbassinet.
- Pos. 7. Lavbro lang spunsvægge nord og syd for indfatningsområdet
- Pos. 8. 3 stk. stikbroer, de 2 stk. med tværbro og sydligste med bølgeskærm
- Pos. 9. Agterpæle til ovennævnte broer
- Pos. 10. Promenade bro på inderside af ydermole, dækkote + 1,75 m, bredde 3,5 m  
udført med pæle mod havn og betonfundament i stenskråning for bæring af  
tværliggere

**KØBENHAVNS DYKKERENTREPRISE A/S**

Alt træarbejde er prissat efter udførelse i impr. fyr kl. A

Belægninger og installationsarbejder er ikke indeholdt

Overslagspriser, der er givet i samarbejde med Per Aarsleff A/S, er d.d. og afgivet med standard forbehold samt excl. moms.

Pos. 1.	Ydermole 350 m – 35.000 m <sup>3</sup>	kr. 9.450.000,-
Pos. 2.	Nordmole 150 m – 4.000 m <sup>3</sup>	kr. 800.000,-
Pos. 3.	Molehoveder 2 stk	kr. 1.800.000,-
Pos. 4.	Spunsvægge 370 m	kr. 4.440.000,-
Pos. 5.	Sandfyld 120.000 m <sup>3</sup>	kr. 6.000.000,-
Pos. 6.	Ramper	kr. 500.000,-
Pos. 7.	Lavbroer 250 m	kr. 750.000,-
Pos. 8.	Stikbroer 2x70 m + 1x50 m	kr. 1.100.000,-
Pos. 9.	Agterpæle	kr. 250.000,-
Pos. 10.	Promenadebro 350 m	<u>kr. 1.750.000,-</u>
		kr.26.840.000,-

Øvrige:

Arbejdsplads	kr. 1.500.000,-
Geotekniske undersøgelser	kr. 200.000,-
Rådgivning	kr. 650.000,-
Div. kajudstyr	<u>kr. 500.000,-</u>

kr. 2.850.000,-  
 kr.29.690.000,-  
kr. 2.970.000,-  
kr.32.660.000,-

Uforudsete udgifter 10%

I alt ekskl. moms

## KØBENHAVNS DYKKERENTREPRISE A/S



Vi håber at De kan gøre brug af vort tilbud og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger såfremt De skulle ønske dette.

Med venlig hilsen

**København's Dykkerentreprise A/S**

L. Boe Sørensen